



Usuário: ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO

CPF: 056.195.518-22

Sair do Sistema

11/01/2023 14:38 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em Ajuste do Plano de Trabalho 921822/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.140.772/0001-94 - MUNICIPIO DE PERDIZES

Volar

Versão: 4

4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra



PO

PLQ





CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária											
Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		Serviços Preliminares							R\$ 3.386,07	
1.1		Composição - COMP. 001	PLACA DE OBRA	4,50	M2	R\$ 587,08	R\$ 587,08	28,17 %	R\$ 752,46	R\$ 3.386,07	
2	—		Administração Local da Obra							R\$ 14.076,67	
2.1		Composição - COMP. 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 10.982,81	R\$ 10.982,81	28,17 %	R\$ 14.076,67	R\$ 14.076,67	
3	—		Transporte de Máquinas e Equipamentos							R\$ 5.149,28	
Total:										R\$ 530.546,86	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.1		Composição - COMP. 003	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 2.008,77	R\$ 2.008,77	28,17 %	R\$ 2.574,64	R\$ 2.574,64	Q
3.2		Composição - COMP. 004	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 2.008,77	R\$ 2.008,77	28,17 %	R\$ 2.574,64	R\$ 2.574,64	Q
4	—		Revestimentos Asfáltico							R\$ 435.719,88	
4.1		SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	6.712,59	M2	R\$ 2,76	R\$ 2,76	28,17 %	R\$ 3,54	R\$ 23.762,56	Q
4.2		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.034,45	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	28,17 %	R\$ 3,04	R\$ 15.304,72	Q
4.3		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.020,67	M3XKM	R\$ 0,94	R\$ 0,94	28,17 %	R\$ 1,20	R\$ 3.624,80	Q
4.4		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	167,81	M3	R\$ 1.827,34	R\$ 1.827,34	28,17 %	R\$ 2.342,10	R\$ 393.027,80	Q
5	—		Calçada e Acessibilidade							R\$ 24.230,52	
Total:										R\$ 530.546,86	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	14,86	M3	R\$ 771,44	R\$ 771,44	28,17 %	R\$ 988,75	R\$ 14.692,83	
5.2		Composição - COMP. 005	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 3,00	4,00	UN	R\$ 418,15	R\$ 418,15	28,17 %	R\$ 535,94	R\$ 2.143,76	
5.3		Composição - COMP. 006	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	8,00	UN	R\$ 587,18	R\$ 587,18	28,17 %	R\$ 752,59	R\$ 6.020,72	
5.4		Composição - COMP. 007	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)	1,00	UN	R\$ 544,31	R\$ 544,31	28,17 %	R\$ 697,64	R\$ 697,64	
Total:										R\$ 530.546,86	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

